
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Budowa utwardzenia terenu pod miejsca postoju pojazdów
ADRES INWESTYCJI : Nadleśnictwo Szprotawa, dz. nr 628, obr. Nowa Kopernia, dz. nr 690 obr. Dzikowice
INWESTOR : Nadleśnictwo Szprotawa
ADRES INWESTORA : ul. Henrykowska 1A 67-300 Szprotawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mateusz Mokwiński
DATA OPRACOWANIA : 24 maj 2021

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
24 maj 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		MPP DZIKOWICE			
1.1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych.	m ²		
d.1.1		420.00	m ²	420.00	
				RAZEM	420.00
2	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. do 55 cm) wraz z odwiezieniem karczowin do 2 km	szt.		
d.1.1		20.00	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
3	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków z obszaru utwardzenia wraz z utylizacją	kpl.		
d.1.1		1.00	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.2	45100000-8	ROBOTY ZIEMNE			
4	D-04.01.01	Koryta gł. śr. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV	m ²		
d.1.2		446.00	m ²	446.00	
				RAZEM	446.00
5	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - załadunek nadmiaru gruntu z koryta wraz z odwozem na odl. do 3km	m ³		
d.1.2		446*0.2	m ³	89.20	
				RAZEM	89.20
1.3	45233000-9	PODBUDOWY			
6	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1.3		446.00	m ²	446.00	
				RAZEM	446.00
7	D-04.04.00; D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1.3		446.00	m ²	446.00	
				RAZEM	446.00
1.4	45233000-9	NAWIERZCHNIE			
8	D-05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego bazaltowego frakcji 0/31,5mm wraz z zmiatowaniem - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm - jezdnia	m ²		
d.1.4		420.00	m ²	420.00	
				RAZEM	420.00
9	D-06.03.01	Nawierzchnia gruntowa poboczy z humusu z odzysku - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1.4		88*0.5	m ²	44.00	
				RAZEM	44.00
2		MPP NOWA KOPERNIA			
3	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
10	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych.	m ²		
d.3		400.00	m ²	400.00	
				RAZEM	400.00
11	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. do 35 cm) wraz z odwiezieniem karczowin do 2 km	szt.		
d.3		8.00	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
12	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków z obszaru utwardzenia wraz z utylizacją	kpl.		
d.3		1.00	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	45100000-8	ROBOTY ZIEMNE			
13	D-04.01.01	Koryta gł. śr. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV	m ²		
d.4		424.00	m ²	424.00	
				RAZEM	424.00
14	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - załadunek nadmiaru gruntu z koryta wraz z odwozem na odl. do 3km	m ³		
d.4		424*0.2	m ³	84.80	
				RAZEM	84.80
5	45233000-9	PODBUDOWY			
15	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.5		424.00	m ²	424.00	
				RAZEM	424.00
16	D-04.04.00; D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.5		424.00	m ²	424.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	424.00
6	45233000-9	NAWIERZCHNIE			
17	D-05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego bazaltowego frakcji 0/31,5mm wraz z zamięł-	m ²		
d.6		waniem - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm - jezdnia	m ²	400.00	
		400.00		RAZEM	400.00
18	D-06.03.01	Nawierzchnia gruntowa poboczy z humusu z odzysku - grubość warstwy po za-	m ²		
d.6		gęszczeniu 10 cm	m ²	40.00	
		80*0.5		RAZEM	40.00