

# FORMULARZ OFERTOWY

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

NAZWA INWESTYCJI : KONSERWACJA DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLESNICTWA SZPROTAWA W 2021r.  
ADRES INWESTYCJI : NADLEŚNICTWO SZPROTAWA  
INWESTOR : Nadleśnictwo Szprotawa  
ADRES INWESTORA : 67-300 Szprotawa, ul. Henrykowska 1 A

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>KONSERWACJA PEŁNONAWIERZCHNIOWA (DP15 NIEBIESKA; DP26 PĘTLA; DP77 DROGA STARA KOPERNIA, MPP NIEBIESKA )</b>				
1	D 05.02.01; D- d.1 04.08.05	Frezowanie/spulchnienie nawierzchni tłuczniowej na głębokość do 10cm.	m <sup>2</sup>	35621.00		
2	D 05.02.01; D- d.1 04.08.05	Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m <sup>3</sup>	938.53		
3	D 05.02.01; D- d.1 04.08.05	Naprawy dróg wykonywane mechanicznie - profilowanie nawierzchni po uzupełnieniu ubytków wraz z zagęszczeniem	m <sup>2</sup>	35621.00		
4	D 05.02.01; D- d.1 04.08.05	profilowanie nawierzchni po uzupełnieniu ubytków wraz z zagęszczeniem	m <sup>2</sup>	35621.00		
<b>Razem dział: KONSERWACJA PEŁNONAWIERZCHNIOWA (DP15 NIEBIESKA; DP26 PĘTLA; DP77 DROGA STARA KOPERNIA, MPP NIEBIESKA )</b>						
<b>2</b>		<b>KONSERWACJA CZĄSTKOWA (DP15, DP73, DP81, DP82, DP55, DP45, DP60, DP61)</b>				
5	D 05.02.01; D- d.2 04.08.05	Konservacja cząstkowa nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi do 10cm. Wyszczególnienie robót: 1. Oskardowanie uszkodzonego miejsca. 2. Usunięcie i rozsegregowanie oskardowanego materiału. 3. Oczyszczenie wyboju. 4. Wypełnienie tłuczniem. 5. Ubicie ręczne lub uwalowanie. 6. Zaklinowanie z polewaniem wodą. 7. Ponowne ubicie lub uwalowanie. 8. Miałowanie miejsc remontowanych.	m <sup>2</sup>	1830.00		
<b>Razem dział: KONSERWACJA CZĄSTKOWA (DP15, DP73, DP81, DP82, DP55, DP45, DP60, DP61)</b>						
<b>3</b>		<b>KOSZENIE POBOCZY I ROWÓW - WSZYSTKIE DROGI</b>				
6	D-09.01.01 d.3	Oczyszczenie pasa drogowego - mechaniczne wykoszenie poboczy i rowów	m	120650.00		
<b>Razem dział: KOSZENIE POBOCZY I ROWÓW - WSZYSTKIE DROGI</b>						
<b>4</b>		<b>KONSERWACJA PEŁNONAWIERZCHNIOWA GRUZEM BETONOWYM (DP43 DROGA NOWE MIASTECZKO; DP81 DROGA JELENIN)</b>				
7	D-04.08.05 d.4	Profilowanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV przed wykonaniem konserwacji nawierzchni	m <sup>2</sup>	1900.00		
8	D-04.08.05 d.4	Nawierzchnia z gruzu niefrakcjonowanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 30cm. Nawierzchnię zamknąć używając drobnych frakcji gruzu - tzw. odsiewu	m <sup>2</sup>	1900.00		
<b>Razem dział: KONSERWACJA PEŁNONAWIERZCHNIOWA GRUZEM BETONOWYM (DP43 DROGA NOWE MIASTECZKO; DP81 DROGA JELENIN)</b>						
<b>5</b>		<b>POZOSTAŁE ELEMENTY</b>				
9	D 05.02.01 d.5	Naprawa - wymiana barier ochronnych na przepustach. Bariery drewniane 14x14 cm impregnowane na fundamencie betonowym 20x20x50 cm wraz z zakotwieniem ceownikiem stalowym 140mm	m	96.00		
10	D 05.02.01 d.5	Naprawa uszkodzonych poboczy gruntowych i skarp rowu. Droga NIEBIESKA oraz DP17. Przywrócenie wymaganego profilu pobocza i skarpy z uzupełnieniem ubytku, zagęszczeniem oraz uzupełnieniem humusowania i obsianiem mieszaną traw.	m	230.00		
<b>Razem dział: POZOSTAŁE ELEMENTY</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**