
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

NAZWA INWESTYCJI : KONSERWACJA DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA SZPROTAWA W 2021r.
ADRES INWESTYCJI : NADLEŚNICTWO SZPROTAWA
INWESTOR : Nadleśnictwo Szprotawa
ADRES INWESTORA : 67-300 Szprotawa, ul. Henrykowska 1 A

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mateusz Mokwiński
DATA OPRACOWANIA : 24 maj 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24 maj 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		KONSERWACJA PEŁNONAWIERZCHNIOWA (DP15 NIEBIESKA; DP26 PĘTLA; DP77 DROGA STARA KOPER-NIA, MPP NIEBIESKA)			
1	D 05.02.01; d.1 D-04.08.05	Frezowanie/spulchnienie nawierzchni tłuczniowej na głębokość do 10cm.	m ²		
		3500*3.5+3806*3.5+3200*3+450	m ²	35621.00	
				RAZEM	35621.00
2	D 05.02.01; d.1 D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m ³		
		3500*3.5*0.025+3806*3.5*0.025+3200*3*0.03+450*0.025	m ³	938.53	
				RAZEM	938.53
3	D 05.02.01; d.1 D-04.08.05	Naprawy dróg wykonywane mechanicznie - profilowanie nawierzchni po uzupełnieniu ubytków wraz z zagęszczeniem	m ²		
		poz.1	m ²	35621.00	
				RAZEM	35621.00
4	D 05.02.01; d.1 D-04.08.05	profilowanie nawierzchni po uzupełnieniu ubytków wraz z zagęszczeniem	m ²		
		poz.1	m ²	35621.00	
				RAZEM	35621.00
2		KONSERWACJA CZĄSTKOWA (DP15, DP73, DP81, DP82, DP55, DP45, DP60, DP61)			
5	D 05.02.01; d.2 D-04.08.05	Konservacja cząstkowa nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi do 10cm. Wyszczególnienie robót:	m ²		
		1. Oskardowanie uszkodzonego miejsca.			
		2. Usunięcie i rozsegregowanie oskardowanego materiału.			
		3. Oczyszczenie wyboju.			
		4. Wypełnienie tłuczniem.			
		5. Ubicie ręczne lub uwalowanie.			
		6. Zaklinowanie z polewaniem wodą.			
		7. Ponowne ubicie lub uwalowanie.			
		8. Miałowanie miejsc remontowanych.			
		170+200+400+400+80+10+300+170+100	m ²	1830.00	
				RAZEM	1830.00
3		KOSZENIE POBOCZY I ROWÓW - WSZYSTKIE DROGI			
6	D-09.01.01 d.3	Oczyszczenie pasa drogowego - mechaniczne wykoszenie poboczy i rowów	m		
		120650	m	120650.00	
				RAZEM	120650.00
4		KONSERWACJA PEŁNONAWIERZCHNIOWA GRUZEM BETONOWYM (DP43 DROGA NOWE MIASTECZKO; DP81 DROGA JELENIN)			
7	D-04.08.05 d.4	Profilowanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV przed wykonaniem konserwacji nawierzchni	m ²		
		600*3+100	m ²	1900.00	
				RAZEM	1900.00
8	D-04.08.05 d.4	Nawierzchnia z gruzu niefrakcjonowanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 30cm. Nawierzchnię zamknąć używając drobnych frakcji gruzu - tzw. od-siewu	m ²		
		600*3+100	m ²	1900.00	
				RAZEM	1900.00
5		POZOSTAŁE ELEMENTY			
9	D 05.02.01 d.5	Naprawa - wymiana barier ochronnych na przepustach. Bariery drewniane 14x14 cm impregnowane na fundamencie betonowym 20x20x50 cm wraz z zakotwieniem ceownikiem stalowym 140mm	m		
		(7+1)*6*2	m	96.00	
				RAZEM	96.00
10	D 05.02.01 d.5	Naprawa uszkodzonych poboczy gruntowych i skarp rowu. Droga NIEBIESKA oraz DP17. Przywrócenie wymaganego profilu pobocza i skarpy z uzupełnieniem ubytku, zagęszczeniem oraz uzupełnieniem humusowania i obsianiem mieszkanką traw.	m		
		200+30	m	230.00	
				RAZEM	230.00