

**PRZEDMIAR
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH
BUDYNEK GOSPODARCZY**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OSADY NADLEŚNICZÓWKI
W NADLEŚNICTWIE SZPROTAWA
ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKI: 287/1 610/3 I 610/4; OBRĘB 0002 SZPROTAWA
INWESTOR : LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO SZPROTAWA
ADRES INWESTORA : 67-300 Szprotaw ul. Henrykowska 1A
BRANŻA : INSTALACJE WOD-KAN; CO; WENTYLACJI i KLIMATYZACJI

DATA OPRACOWANIA : 08 kwiecień 2021 rok

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08 kwiecień 2021 rok

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KOSZTORYS: BUDOWA OSADY NADLEŚNICZÓWKI w SZPROTAWIE - ROBOTY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD-KAN, C.O. I WENTYLACJI					
1		INSTALACJE W BUDYNKU GOSPODARCZYM			
1.1		Wentylacja - układy wywiewne			
1	KNR 2-17 d.1. 0140-01 1	Analogia - Kratki wywiewnw sufitowe podejście o śr.160 mm	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
2	KNR 2-17 d.1. 0152-01 1	ANALOGIA - Wywietrzaki dachowe zgodne z systemem dachówki podejście o śr.160mm	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
3	KNR 2-17 d.1. 0119-02 1	ANALOGIA - Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, izolowane o śr.160 mm - udział kształtek do 35 %	m		
		3*2.5	m	7.50	
				RAZEM	7.50